



ÉPÍTETŐ:	SZEREP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4163 SZEREP, NAGY UTCA 53.		
ÉPÍTKEZÉS HELYE:	POLGÁRMESTERI HIVATAL 4163 SZEREP, NAGY UTCA 53. HRSZ.: 673	STATIKUS:	TERVFAJTA: ENGEDÉLYES TERV
TERV MEGNEVEZÉSE:	ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TOP-3.2.1-15	GÉPÉSZ:	LÉPTÉK: M
RAJZ MEGNEVEZÉSE:	KONSZIGNÁCIÓ	ELEKTROMOS:	DÁTUM: 2018. FEB.
FELELŐS TERVEZŐ:	PAPPNÉ PÖRGE ZSUZSANNA É-09-0032 4033 DEBRECEN, SZÁMADÓ UTCA 14. SZÁM	RAJZSZÁM:  <b>ET - 4.1-00</b>	
TERVEZŐ:	ARANYOSNÉ BARANYAI IRÉN E3-09-0276 4150 PÜSPÖKLADÁNY, BERCSÉNYI U. 13		

megnevezés:	KÜLSŐ ABLAK			megtalálható: F.07 Iroda F.06 Iroda F.05 Pénztár F.03 Iroda F.18 Iroda F.19 Tárgyaló	46/1
névleges méret:	130 / 235 cm				
alkalmazott típus:	középen nyíló szimmetrikusan osztott bukónyíló ablak, felső részén fix felülvilágítóval				
készül :		földszint	összesen	összesen: <b>8 db</b>	
	kétszárnyú	8	8		
anyaga:	fehér műanyag				
küszöb:	nem készül				
tokkiképzés:	minimum 5 kamrás, de ajánlottan 6-7 kamrás kivitelben				
befogadó szerkezet:	51 cm vtg. meglévő vázkerámia falazat				
parapet, mellvéd:	90 cm, meglévő				
üvegezés:	Két rétegű üveg, Low-E bevonattal, argon gáz töltéssel, melegperemmel (műanyag távtartó) Ug=1,0 W/m2K				
vasalat:	rejtett ROTO NT típusú alapbiztonsági vasalat, típus szerint ezüst színben				
kilincs:	G80 díszkilincs 14mm-es F1 rozettában (36404)				
zár:	nem készül				
felületképzés:	szín kívül-belül: fehér (W)				
megjegyzések:	- elhelyezési sík: teherhoró téglafalazat tengelyében - 3 oldalról (két oldalt és felül 5-5 cm-es) tokpótlóval készül - alsó kialakításánál a nyílászáró síkján túl kifelé eső részt a fal parapetéből 5 cm kivésendő, a beforduló hőszigetelésnek - külső sötétbarna színű fém párkánnyal és belső fehér színű műanyag könyöklővel készül				




Készül 2 db!  
F.05 Pénztár  
F.03 Iroda



MEVACO  
expandált lemez  
(fehér szín)

A rögzítőkeret és a rögzítő  
fülek a falsíkba süllyesztve,  
dűbelezéssel a falkávéba rögzítve!





pm 90


130  
235

NEM GYÁRTMÁNYTERV, MINDEN MÉRET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐ! KONSIGNÁCIÓ ÉS A RÉSZLETRAJZOK EGYÜTT KEZELENDŐEK!


megnevezés:	KÜLSŐ ABLAK			megtalálható: F.08 Polgármesteri iroda F.19 Tárgyaló	46/2
névleges méret:	130 / 235 cm				
alkalmazott típus:	középen nyíló szimmetrikusan osztott bukónyíló ablak, felső részén fix felülvilágítóval				összesen: <b>2 db</b>
készül :		földszint	összesen		
	kétszárnyú	2	2		
anyaga:	fehér műanyag				
küszöb:	nem készül				
tokkiképzés:	minimum 5 kamrás, de ajánlottan 6-7 kamrás kivitelben				
befogadó szerkezet:	63 cm vtg. meglévő vázkerámia falazat				
parapet, mellvéd:	90 cm, meglévő				
üvegezés:	Két rétegű üveg, Low-E bevonattal, argon gáz töltéssel, melegperemmel (műanyag távtartó) Ug=1,0 W/m2K				
vasalat:	rejtett ROTO NT típusú alapbiztonsági vasalat, típus szerint ezüst színben				
kilincs:	G80 díszkilincs 14mm-es F1 rozettában (36404)				
zár:	nem készül				
felületképzés:	szín kívül-belül: fehér (W)				
megjegyzések:	<div>- elhelyezési sík: teherhoró téglafalazat tengelyében</div> <div>- 3 oldalról (két oldalt és felül 5-5 cm-es) tokpótlóval készül</div> <div>- alsó kialakításánál a nyílászáró síkján túl kifelé eső részt a fal parapetéből 5 cm kivésendő, a beforduló hőszigetelésnek</div> <div>- külső sötétbarna színű fém párkánnyal és belső fehér színű műanyag könyöklővel készül</div>				




megnevezés:	KÜLSŐ ABLAK			megtalálható: F.08 Polgármesteri iroda F.19 Tárgyaló	46/3
névleges méret:	65 / 235 cm				
alkalmazott típus:	nyíló bukónyíló ablak, felső részén fix felülvilágítóval				összesen:  4 db
készül :		földszint	összesen		
	jobbos	2	2		
	balos	2	2		
anyaga:	fehér műanyag				
küszöb:	nem készül				
tokkiképzés:	minimum 5 kamrás, de ajánlottan 6-7 kamrás kivitelben				
befogadó szerkezet:	63 cm vtg. meglévő vázkerámia falazat				
parapet, mellvéd:	90 cm, meglévő				
üvegezés:	Két rétegű üveg, Low-E bevonattal, argon gáz töltéssel, melegperemmel (műanyag távtartó) Ug=1,0 W/m2K				
vasalat:	rejtett ROTO NT típusú alapszerkezeti vasalat, típus szerint ezüst színben				
kilincs:	G80 díszkilincs 14mm-es F1 rozettában (36404)				
zár:	nem készül				
felületképzés:	szín kívül-belül: fehér (W)				
megjegyzések:	- elhelyezési sík: teherhoró téglafalazat tengelyében - 3 oldalról (két oldalt és felül 5-5 cm-es) tokpótlóval készül - alsó kialakításánál a nyílászáró síkján túl kifelé eső részt a fal parapetéből 5 cm kivésendő, a beforduló hőszigetelésnek - külső sötétbarna színű fém párkánnyal és belső fehér színű műanyag könyöklővel készül				




megnevezés:	KÜLSŐ ABLAK			megtalálható: F.02 Közlekedő F.17 Közlekedő	46/4
névleges méret:	150 / 235 cm				
alkalmazott típus:	szimmetrikusan osztott 3 részes ablak közepén nyíló bukónyíló ablakkal, két oldalt fix szárnyal és felső részén fix felülvilágítóval				
készül :		földszint	összesen	összesen: <b>6 db</b>	
	jobbos	2	2		
	balos	4	4		
anyaga:	fehér műanyag				
küszöb:	nem készül				
tokkiképzés:	minimum 5 kamrás, de ajánlottan 6-7 kamrás kivitelben				
befogadó szerkezet:	30 cm vtg. meglévő vázkerámia falazat				
parapet, mellvéd:	90 cm, meglévő				
üvegezés:	Két rétegű üveg, Low-E bevonattal, argon gáz töltéssel, melegperemmel (műanyag távtartó) Ug=1,0 W/m2K				
vasalat:	rejtett ROTO NT típusú alapbiztonsági vasalat, típus szerint ezüst színben				
kilincs:	G80 díszkilincs 14mm-es F1 rozettában (36404)				
zár:	nem készül				
felületképzés:	szín kívül-belül: fehér (W)				
megjegyzések:	- elhelyezési sík: teherhoró téglafalazat tengelyében - 3 oldalról (két oldalt és felül 5-5 cm-es) tokpótlóval készül - alsó kialakításánál a nyílászáró síkján túl kifelé eső részt a fal parapetéből 5 cm kivésendő, a beforduló hőszigetelésnek - külső sötétbarna színű fém párkánnyal és belső fehér színű műanyag könyöklővel készül				



megnevezés:	KÜLSŐ ABLAK			megtalálható: F.15 Iroda	46/5
névleges méret:	120 / 150 cm				
alkalmazott típus:	középen nyíló szimmetrikusan osztott bukónyíló ablak				összesen: <b>1 db</b>
készül :		földszint	összesen		
	kétszárnyú	1	1		
anyaga:	fehér műanyag				
küszöb:	nem készül				
tokkiképzés:	minimum 5 kamrás, de ajánlottan 6-7 kamrás kivitelben				
befogadó szerkezet:	51 cm vtg. meglévő vázkerámia falazat				
parapet, mellvéd:	90 cm, meglévő				
üvegezés:	Két rétegű üveg, Low-E bevonattal, argon gáz töltéssel, melegperemmel (műanyag távtartó) Ug=1,0 W/m2K				
vasalat:	rejtett ROTO NT típusú alapbiztonsági vasalat, típus szerint ezüst színben				
kilincs:	G80 díszkilincs 14mm-es F1 rozettában (36404)				
zár:	nem készül				
felületképzés:	szín kívül-belül: fehér (W)				
megjegyzések:	- elhelyezési sík: teherhoró téglafalazat tengelyében - 3 oldalról (két oldalt és felül 5-5 cm-es) tokpótlóval készül - alsó kialakításánál a nyílászáró síkján túl kifelé eső részt a fal parapetéből 5 cm kivésendő, a beforduló hőszigetelésnek - külső sötétbarna színű fém párkánnyal és belső fehér színű műanyag könyöklővel készül				




megnevezés:	KÜLSŐ ABLAK			megtalálható: F.15 Iroda	46/6
névleges méret:	80 / 120 cm				
alkalmazott típus:	középen nyíló szimmetrikusan osztott bukónyíló ablak				összesen: <b>1 db</b>
készül :		földszint	összesen		
	kétszárnyú	1	1		
anyaga:	fehér műanyag				
küszöb:	nem készül				
tokkiképzés:	minimum 5 kamrás, de ajánlottan 6-7 kamrás kivitelben				
befogadó szerkezet:	51 cm vtg. meglévő vázkerámia falazat				
parapet, mellvéd:	120 cm, meglévő				
üvegezés:	Két rétegű üveg, Low-E bevonattal, argon gáz töltéssel, melegperemmel (műanyag távtartó) Ug=1,0 W/m2K				
vasalat:	rejtett ROTO NT típusú alapbiztonsági vasalat, típus szerint ezüst színben				
kilincs:	G80 díszkilincs 14mm-es F1 rozettában (36404)				
zár:	nem készül				
felületképzés:	szín kívül-belül: fehér (W)				
megjegyzések:	- elhelyezési sík: teherhoró téglafalazat tengelyében - 3 oldalról (két oldalt és felül 5-5 cm-es) tokpótlóval készül - alsó kialakításánál a nyílászáró síkján túl kifelé eső részt a fal parapetéből 5 cm kivésendő, a beforduló hőszigetelésnek - külső sötétbarna színű fém párkánnyal és belső fehér színű műanyag könyöklővel készül				




NEM GYÁRTMÁNYTERV, MINDEN MÉRET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNESEN ELLENŐRIZENDŐ! KONSIGNÁCIÓ ÉS A RÉSZLETRAJZOK EGYÜTT KEZELENDŐEK!

megnevezés:	KÜLSŐ ABLAK			megtalálható: F.02 Közlekedő F.17 Közlekedő	46/7
névleges méret:	110 / 85 cm				
alkalmazott típus:	fix ablak			összesen: <b>2 db</b>	
készül :		földszint	összesen		
	fix	2	2		
anyaga:	fehér műanyag				
küszöb:	nem készül				
tokkiképzés:	minimum 5 kamrás, de ajánlottan 6-7 kamrás kivitelben				
befogadó szerkezet:	30 cm vtg. meglévő vázkerámia falazat				
parapet, mellvéd:	240 cm, meglévő				
üvegezés:	Két rétegű üveg, Low-E bevonattal, argon gáz töltéssel, melegperemmel (műanyag távtartó) Ug=1,0 W/m2K				
vasalat:	rejtett ROTO NT típusú alapsbiztonsági vasalat, típus szerint ezüst színben				
kilincs:	G80 díszkilincs 14mm-es F1 rozettában (36404)				
zár:	nem készül				
felületképzés:	szín kívül-belül: fehér (W)				
megjegyzések:	- elhelyezési sík: teherhoró téglafalazat tengelyében - 3 oldalról (két oldalt 2-2 cm-es és felül 5 cm-es) tokpótlóval készül - alsó kialakításánál a nyílászáró síkján túl kifelé eső részt a fal parapetéből 5 cm kivésendő, a beforduló hőszigetelésnek - külső sötétbarna színű fém párkánnyal és belső fehér színű műanyag könyöklővel készül				





megnevezés:	KÜLSŐ ABLAK			megtalálható: F.14 Iroda	46/8
névleges méret:	60 / 90 cm				
alkalmazott típus:	bukó-nyíló ablak				összesen: <b>1 db</b>
készül :		földszint	összesen		
	jobbos	-	-		
	balos	1	1		
anyaga:	fehér műanyag				
küszöb:	nem készül				
tokkiképzés:	minimum 5 kamrás, de ajánlottan 6-7 kamrás kivitelben				
befogadó szerkezet:	51 cm vtg. meglévő vázkerámia falazat				
parapet, mellvéd:	180 cm, meglévő				
üvegezés:	Két rétegű üveg, Low-E bevonattal, argon gáz töltéssel, melegperemmel (műanyag távtartó) Ug=1,0 W/m2K				
vasalat:	rejtett ROTO NT típusú alapsbiztonsági vasalat, típus szerint ezüst színben				
kilincs:	G80 díszkilincs 14mm-es F1 rozettában (36404)				
zár:	nem készül				
felületképzés:	szín kívül-belül: fehér (W)				
megjegyzések:	- elhelyezési sík: teherhoró téglafalazat tengelyében - 3 oldalról (két oldalt és felül 5-5 cm-es) tokpótlóval készül - alsó kialakításánál a nyílászáró síkján túl kifelé eső részt a fal parapetéből 5 cm kivésendő, a beforduló hőszigetelésnek - külső sötétbarna színű fém párkánnyal és belső fehér színű műanyag könyöklővel készül				



NEM GYÁRTMÁNYTERV, MINDEN MÉRET A GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐ! KONSIGNÁCIÓ ÉS A RÉSZLETRAJZOK EGYÜTT KEZELENDŐEK!

megnevezés:	KÜLSŐ ABLAK			megtalálható: F.11 Wc F.12 Piszóár	46/9
névleges méret:	60 / 60 cm				
alkalmazott típus:	bukó-nyíló ablak				összesen: <b>2 db</b>
készül :		földszint	összesen		
	jobbos	-	-		
	balos	2	2		
anyaga:	fehér műanyag				
küszöb:	nem készül				
tokkiképzés:	minimum 5 kamrás, de ajánlottan 6-7 kamrás kivitelben				
befogadó szerkezet:	51 cm vtg. meglévő vázkerámia falazat				
parapet, mellvéd:	180 cm, meglévő				
üvegezés:	Két rétegű üveg, Low-E bevonattal, argon gáz töltéssel, melegperemmel (műanyag távtartó) Ug=1,0 W/m2K				
vasalat:	rejtett ROTO NT típusú alapsbiztonsági vasalat, típus szerint ezüst színben				
kilincs:	G80 díszkilincs 14mm-es F1 rozettában (36404)				
zár:	nem készül				
felületképzés:	szín kívül-belül: fehér (W)				
megjegyzések:	- elhelyezési sík: teherhoró téglafalazat tengelyében - 3 oldalról (két oldalt és felül 5-5 cm-es) tokpótlóval készül - alsó kialakításánál a nyílászáró síkján túl kifelé eső részt a fal parapetéből 5 cm kivésendő, a beforduló hőszigetelésnek - külső sötétbarna színű fém párkánnyal és belső fehér színű műanyag könyöklővel készül				

