


A-A METSZET



B-B METSZET

RÉTEGRENDEK			
P1.1			
1,5	cm	kerámia burkolat + ragasztó	
6	cm	kavicsbeton	
0,4	cm	homokolt lemez talajnedvesség elleni szigetelés	
10	cm	kavicsbeton	
10	cm	kavicsfeltöltés	
30	cm	tömörített földfeltöltés	
-	cm	termett talaj	
P1.2			
1,5	cm	parketta burkolat + alátét	
6	cm	kavicsbeton	
0,4	cm	homokolt lemez talajnedvesség elleni szigetelés	
10	cm	kavicsbeton	
10	cm	kavicsfeltöltés	
30	cm	tömörített földfeltöltés	
-	cm	termett talaj	
UP2.1			
20	cm	ROCKWOOL AIRROCK LD közetgyapot lemez 2x10 cm-es vastagságban fektetve, feles eltolással	
1	rtg	0.25 mm vastagságú párafékező PE fólia (pl.: ALKORPLUS 81010) öntapadó szalaggal (pl.: ALKORPLUS 81057)	
10	cm	sártapasztás	
1	rtg	párazáró fólia	
2	cm	deszkaborítás	
25	cm	25x25 cm keresztmetszetű födémgerenda	
2	cm	deszkaborítás	
2,5	cm	nádazás és vakolat	
UP2.2			
20	cm	ROCKWOOL AIRROCK LD közetgyapot lemez 2x10 cm-es vastagságban fektetve, feles eltolással	
1	rtg	0.25 mm vastagságú párafékező PE fólia (pl.: ALKORPLUS 81010) öntapadó szalaggal (pl.: ALKORPLUS 81057)	
10	cm	sártapasztás	
1	rtg	párazáró fólia	
2	cm	deszkaborítás	
25	cm	25x25 cm keresztmetszetű födémgerenda	
2	cm	deszkaborítás	
2,5	cm	nádazás és vakolat	
14	cm	vakolható EPS 80 homlokzati hőszigetelés a hátszerkezethez ragasztóval ragasztva és kiegészítő tárcsás - dübeles mechanikai rögzítéssel rögzítve	
~	cm	ragasztó habarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású (lyukbőségű), műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg (1500 N/5 cm húzószilárdsági érték)	
~0,5	cm	ásványi alapú ragasztó habarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású műanyaggal bevont	
ÉPÍTETTŐ:		SZEREP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4163 SZEREP, NAGY UTCA 53.	
ÉPÍTKEZÉS HELYE:		POLGÁRMESTERI HIVATAL 4163 SZEREP, NAGY UTCA 53. HRSZ.: 673	STATIKUS:
TERV MEGNEVEZÉSE:		ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TOP-3.2.1-15	TERVFAJTA: ENGEDÉLYES TERV
RAJZ MEGNEVEZÉSE:		METSZETEK	GÉPÉSZ:
FELELŐS TERVEZŐ:		PAPPNÉ PÖRGE ZSUZSANNA É-09-0032 4033 DEBRECEN, SZÁMADÓ UTCA 14. SZÁM	LÉPTÉK: M 1:100
TERVEZŐ:		ARANYOSNÉ BARANYAI IRÉN E3-09-0276 4150 PÜSPÖKLADÁNY, BERCSÉNYI U. 13	DÁTUM: 2018. FEB.
			RAJZSZÁM: ET - 2.1-00