



Függőleges csőterv
M 1:50





Füstgáz elvezetés / égési levegő bevezetés
Ø60/100 PPs/Alu



Füstgáz elvezetés / égési levegő bevezetés
Ø60/100 PPs/Alu

Helyszínrajz
M 1:500



Tervezett gázkazán
Típus: Hajdú HGK 24
Q=24,00kW; q=2,60m³/h
C33 típus

Tervezett gázkazán
Típus: Hajdú HGK 24
Q=24,00kW; q=2,60m³/h
C33 típus

JELMAGYARÁZAT:

- Telekhatár
- PE 80/G SDR 11 épülő gázvezeték földben vezetve
- Épülő varratnélküli fekete acél gázvezeték szabadon szerelve
- AHA – Mofém gömbsap

Füstgázvezetés darabjegyzék: 2 db					
Sz.	Megnevezés:	Méret:	Mennyiség:	Gyártmány:	Anyag: Hossz:[m]
1	Indító idom	Ø60/100	2 db	Hajdú	PPs/Alu 0.10
2	Ellenőrző idom	Ø60/100	2 db	Hajdú	PPs/Alu 0.25
3	Hosszabbító cső l=1,00m	Ø60/100	2 db	Hajdú	PPs/Alu 0.50
4	Ferdetető átvezető elem	Ø100	2 db	Hajdú	PPs -
5	Kivezetés végelemmel	Ø60/100	2 db	Hajdú	PPs/Alu 1.15
Összes egyenérték hossz:					2.50 m
Maximális egyenérték hossz: 10.0m -> Megfelel!					

Megrendelő: Szerép Község Önkormányzata 4163 Szerép, Nagy utca 33		Méretarány: M 1:50 M 1:500
Építési hely: Polgarmesteri Hivatal 4163 Szerép, Nagy utca 53. HRSZ.:673		Dátum: 2018.01.
Rajzmegnevezése: Függőleges csőterv Helyszínrajz		Tervszám: 2018/1
Tervező: Forián Lajos Zsolt GT-09-162		Rajzszám: GG-03