


A-A METSZET



B-B METSZET

RÉTEGRENDEK			
<b>P1.1</b>			
1	cm	kerámia burkolat	
2	cm	ágyazóhabarcs	
6	cm	aljatbeton	
2	rtg	bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés	
8	cm	kavicsbeton	
10	cm	kavicsfeltöltés	
30	cm	tömörített földfeltöltés	
-	cm	termett talaj	
<b>P1.2</b>			
0,5	cm	PVC burkolat	
8	cm	aljatbeton	
2	rtg	bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés	
8	cm	kavicsbeton	
10	cm	kavicsfeltöltés	
30	cm	tömörített földfeltöltés	
-	cm	termett talaj	
<b>P1.3</b>			
0,5	cm	stokkolt műkö	
10	cm	simított beton	
20	cm	kavicsfeltöltés	
-	cm	termett talaj	
<b>P1.4</b>			
10	cm	simított beton	
20	cm	kavicsfeltöltés	
-	cm	termett talaj	
<b>P2.1</b>			
1	cm	kerámia burkolat	
2	cm	ágyazóhabarcs	
7	cm	aljatbeton	
8	cm	hőszigetelés	
2	cm	cementsimítás	
19	cm	monolit vasbeton födém	
<b>P2.2</b>			
0,5	cm	PVC burkolat	
9	cm	aljatbeton	
8	cm	hőszigetelés	
2	cm	cementsimítás	
19	cm	monolit vasbeton födém	
<b>UP3.1</b>			
10	cm	ROCKWOOL AIRROCK LD kőzetgyapot lemez	
1	rtg	0.25 mm vastagságú párafékező PE fólia (pl.: ALKORPLUS 81010) öntapadó szalaggal (pl.: ALKORPLUS 81057)	
2,5	cm	deszkaborítás	
1	rtg	PVC fólia	
15	cm	gerenda, közte:	
3	cm	légrés	
12	cm	THERWOOLIN hőszigetelés	
1	rtg	PVC párazáró réteg	
1	rtg	gipszkarton burkolat	
<b>P4.1</b>			
1	cm	tetőcserép	
3	cm	lécezés	
5	cm	ellenléc	
1	rtg	párazáró fólia	
15	cm	12x15 cm keresztmetszetű szarufa	
<b>P4.2</b>			
1	cm	tetőcserép	
3	cm	lécezés	
5	cm	ellenléc	
1	rtg	párazáró fólia	
15	cm	12x15 cm keresztmetszetű szarufa, közte:	
3	cm	légrés	
12	cm	THERWOOLIN hőszigetelés	
1	rtg	PVC párazáró réteg	
1	rtg	gipszkarton burkolat	
<b>JELMAGYARÁZAT</b>			
	MEGLÉVŐ FALAZAT		
	EPS HŐSZIGETELÉS		
	SZÁLAS HŐSZIGETELÉS		
ÉPÍTETTŐ:		SZEREP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4163 SZEREP, NAGY UTCA 53.	
ÉPÍTKEZÉS HELYE:		KELEMEN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4163 SZEREP, KOSSUTH LAJOS UTCA 5-7. HRSZ.: 164	STATIKUS:
TERV MEGNEVEZÉSE:		ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TOP-3.2.1-15	TERVFAJTA: ENGEDÉLYES TERV
RAJZ MEGNEVEZÉSE:		METSZETEK	GÉPÉSZ:
FELELŐS TERVEZŐ:		PAPPNÉ PÖRGE ZSUZSANNA É-09-0032 4033 DEBRECEN, SZÁMADÓ UTCA 14. SZÁM	LÉPTÉK: M 1:100
TERVEZŐ:		ARANYOSNÉ BARANYAI IRÉN E3-09-0276 4150 PÜSPÖKLADÁNY, BERCSÉNYI U. 13	ELEKTROMOS: DÁTUM: 2018. FEB.
			ET - 2.1-00