



MINTAKERESZTSZELVÉNYEK M=1:50


A-A METSZET



B-B METSZET



C-C METSZET



1

15 CM CP4/2,7 BETONBURKOLAT  
30 CM KÖTŐANYAG NÉLKÜLI HOMOKOS KAVICS ALAPRÉTEG  
10 CM HOMOKOS KAVICS VÉDŐRÉTEG  
TERMETT TALAJ

2

12 CM CP4/2,7 BETONBURKOLAT  
10 CM HOMOKOS KAVICS VÉDŐRÉTEG  
TERMETT TALAJ

3

10 CM FÖLDPADKA ÉPÍTÉSE HELYI ANYAGBÓL  
TERMETT TALAJ

ÉPÍTETŐ:	SZEREP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4163. SZEREP NAGY ÚT 53.		
ÉPÍTKEZÉS HELYE:	4163. SZEREP, KÖLCSEY FERENC U. 6. (HRSZ:608)	STATIKUS:	TERVFAJTA: ENG. TERV
TERV MEGNEVEZÉSE:	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE SZEREPEN	GÉPÉSZ:	LÉPTÉK: M=1:100
RAJZ MEGNEVEZÉSE:	MINTAKERESZTSZELVÉNYEK	ELEKTROMOS:	DÁTUM: 2016.04.
TERVEZŐ:	PAPPNÉ PÖRGE ZSUZSA E-09-0032 4033.DEBRECEN SZÁMADÓ U. 14.		
TERVEZŐ:	ARANYOSNÉ BARANYAI IRÉN E-3-09-0276 4150.PÜSPÖKLADÁNY BERCSÉNYI U. 13		RAJZSZÁM: U-2