



# B-B METSZET M=1:100




# A-A METSZET M=1:100



## FÖDÉMRÉTEGZÖDÉSEK:

- 1 CM KERÁMIA LAPBURKOLAT+RAGASZTÓ  
6 CM ALJZATBETON  
10 CM KAVICSÁGY  
FELTÖLTÉS  
TERMETT TALAJ
- 1 CM PARKETTA  
6 CM ALJZATBETON  
1 RTG. TECHOLÓGIAI SZIGETELÉS  
5 CM LÉPÉSÁLLÓ HŐSZIGETELÉS  
2 RTG. TALAJNEDVESÉG ELLENI SZIGETELÉS  
6 CM ALJZATBETON  
10 CM KAVICSÁGY  
FELTÖLTÉS  
TERMETT TALAJ
- 2 CM MOZAIK BURKOLAT  
2 CM ÁGYAZÓHABARCS  
6-7 CM ALJZATBETON  
BITUMENES LEMEZ CSAPADÉKVÍZ ELLENI  
TERASZ SZIGETELÉS  
6 CM ALJZATBETON  
10 CM KAVICSÁGY  
FELTÖLTÉS  
TERMETT TALAJ
- 6 CM SIMÍTOTT BETON  
10 CM KAVICSÁGY  
FELTÖLTÉS  
TERMETT TALAJ
- AGYAGTAPASZTÁS  
DESZKABORÍTÁS  
MEGLÉVŐ FAFÖDÉM
- CSERÉPFEDÉS  
2,4/4,8 CM TETŐLÉCEZÉS  
2,4/4,8 CM ELLENLÉCEZÉS  
10/13 CM SZARUFA  
PADLÁSTÉR

## JELMAGYARÁZAT:



ÉPÍTETŐ:	SZEREP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4163. SZEREP NAGY ÚT 53.		
ÉPÍTKEZÉS HELYE:	4163. SZEREP, KÖLCSEY FERENC U. 6. (HRSZ:608)	STATIKUS:	TERVFAJTA: ENG. TERV
TERV MEGNEVEZÉSE:	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE SZEREPEN	GÉPÉSZ:	LÉPTÉK: M=1:100
RAJZ MEGNEVEZÉSE:	A-A, B-B METSZET (FELMÉRÉS - BONTÁS)	ELEKTROMOS:	DÁTUM: 2016.04.
TERVEZŐ:	PAPPNÉ PÖRGE ZSUZSA E-09-0032 4033.DEBRECEN SZÁMADÓ U. 14.		
TERVEZŐ:	ARANYOSNÉ BARANYAI IRÉN E-3-09-0276 4150.PÜSPÖKLADÁNY BERCSÉNYI U. 13	RAJZSZÁM: F-2	